



Arbeitsfolge:

- Dübelverbindungen
- Rahmen aufrecht Falz 6mm
- Rahmen aufrecht Falz 10mm
- Rahmen quer Falz 10mm
- Rahmen quer absetzen
- Füllung vorfräsen
- Füllung Nut oben und unten
- Füllung Nut seitlich
- Füllung Überstand abschneiden

Heiko Rech
 Spiemontstrasse 38
 66606 St.Wendel
 info@heiko-rech.de



Titel:
 Schnitte
 Datum: März 12, 2015

Überschobene Füllung

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Länge	Breite	Stärke	Stk.
1	Rahmen aufr.	500	60	22	2
2	Rahmen quer	256	60	16	2
3	Füllung	520	250	18	1

Aus Fertigungsgründen muss die Füllung 20mm Länger als die aufrechten Rahmen sein.

Ansicht von hinten

Ansicht von vorne

Heiko Rech
Spiemontstrasse 38
66606 St.Wendel
info@heiko-rech.de

Titel:
Stückliste
Datum: März 12, 2015

Überschobene Füllung

Seite 2

